

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja odgromowa muzeum  
INWESTOR : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 1A, 87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA : 29.03.2019

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [KZ] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+KZ(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Montaż instalacji odgromowej dla budynku muzeum</b>					
1	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 106	m m	106.000	106.000
2	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 116	m m	116.000	116.000
3	KNNR 5 0609-04	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym 2	szt. szt.	2.000	2.000
4	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 144	m m	144.000	144.000
5	KNR 4-03 1205-01 z.o.3.1. 9901-11	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego 1	pomiar . pomiar .	1.000	1.000
6	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 7	pomiar . pomiar .	7.000	7.000
				RAZEM	7.000