

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu i elewacji Budynku Głównego					
1		DACH ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	347.26	m ²	347.260	
				RAZEM	347.260
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi papy łącznie z utylizacją na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	347.26*0.05	m ³	17.363	
				RAZEM	17.363
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	100.31	m ²	100.310	
				RAZEM	100.310
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	52.87	m	52.870	
				RAZEM	52.870
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	49.2	m	49.200	
				RAZEM	49.200
2		DACH NOWE POKRYCIE			
8	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.2	0414-11	49.2	m	49.200	
				RAZEM	49.200
9	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.2	0414-02	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe gr. 5,2 mm	m ²		
d.2	0504-02	364.62	m ²	364.620	
				RAZEM	364.620
3		DACH OBRÓBKI BLACHARSKIE			
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm- z blachy z tytanynku gr. 0,60 mm	m		
d.3	0509-05	52.87	m	52.870	
				RAZEM	52.870
12	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy z tytanynku gr. 0,60 mm	m		
d.3	0511-04	52.87	m	52.870	
				RAZEM	52.870
13	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytanynku	szt.		
d.3	0509-09	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 4	Rury deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm	szt.		
d.3	0215-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 4	Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm	szt.		
d.3	0215-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z tytanynku	m ²		
d.3	0507-01	12.47	m ²	12.470	
				RAZEM	12.470
17	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytanynku	m ²		
d.3	0507-02	87.84	m ²	87.840	
				RAZEM	87.840
18	KNR 2-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.3	0616-01	50.58	m ²	50.580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.580
19	KNR 19-01 d.3 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową 50.58	m ² m ²	50.580	
				RAZEM	50.580
20	KNR 2-02 d.3 0516-04	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem- z blachy z tytanocynku 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-02 d.3 0516-06	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem- z blachy z cynku 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 12 km 12	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 2-02 d.3 0617-06	Izolacje szczelin blacharka - ściana konstrukcyjna poziomych kitem trwałym plastycznie 124.23	m m	124.230	
				RAZEM	124.230
4		KOMIN			
24	KNR 4-01 d.4 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0.43	m ³ m ³	0.430	
				RAZEM	0.430
25	KNR 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 5.76	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
26	KNR 4-01 d.4 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 5.76	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
27	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.76	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
28	KNR 2-02 d.4 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 0.02	t t	0.020	
				RAZEM	0.020
30	KNR 4-01 d.4 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 12 km 0.55*12	m ³ m ³	6.600	
				RAZEM	6.600
5		MURY ATTYKI			
31	KNR 4-01 d.5 0311-09	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. poziomo 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 4-01 d.5 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. 0.38	m ³ m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
33	KNR 4-01 d.5 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 12 km 5.7	m ³ m ³	5.700	
				RAZEM	5.700
34	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 12 5.7	m ³ m ³	5.700	
				RAZEM	5.700
6		ROBOTY NA ELEWACJI (z pracą rusztowania w pozycjach)			
35	KNR 3 d.6 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 65.9 + 83.54	m ² m ²	149.440	
				RAZEM	149.440
36	KNR 0-17 d.6 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		149.44	m ²	149.440	
				RAZEM	149.440
37	KNR 19-01 d.6 0805-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 1 m ² w jednym miejscu 83.54	m ²		
			m ²	83.540	
				RAZEM	83.540
38	KNR 19-01 d.6 0815-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklizowanych z zaprawy drobno i średnioziarnistej na ścianach płaskich 83.54	m ²		
			m ²	83.540	
				RAZEM	83.540
39	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi oddychającymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
40	KNR 19-01 d.6 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm 34.05	m		
			m	34.050	
				RAZEM	34.050
41	KNR 19-01 d.6 0823-08	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia 13.79	m		
			m	13.790	
				RAZEM	13.790
42	KNR 19-01 d.6 0829-03	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - filary, pilastry, gzymsy, attyki 43.85	m ²		
			m ²	43.850	
				RAZEM	43.850
43	KNR 19-01 d.6 0825-03	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku szlachetnym 79.44	m		
			m	79.440	
				RAZEM	79.440
44	KNR 19-01 d.6 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4 32.17	m		
			m	32.170	
				RAZEM	32.170
45	KNR 2-02 d.6 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 1231.47	m ²		
			m ²	1231.470	
				RAZEM	1231.470
46	KNR 2-02 d.6 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m 1231.47	m ²		
			m ²	1231.470	
				RAZEM	1231.470
47	KNNR 2 d.6 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1231.47	m ²		
			m ²	1231.470	
				RAZEM	1231.470
48	kalk. własna d.6	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej + badanie skuteczności instalacji odgromowej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000