



ZK - złącza kontrolne

Instalację wykonać drutem DFe 8 mm.
Zwody poziome montować na podstawach izolacyjnych.
Zwody pionowe na uchwytych ściennych do montażu na drewnie.
Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.
Uziom wykonać bednarką FeZn 30x4 mm.
Złącza kontrolne montować na wys. 1,4 m.

Rezystancja uziemienia $R_z \leq 10 \Omega$

W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej rezystancji
wykonać dodatkowe uziomy prętowe.

ochrona porażen:
samoczynne odłączanie w układzie TN-S



nadzór projektowanie
branża elektryczna
jarosław szczepny
ul. Bojańczyka 20/02 m 1 87-800 Włocławek
tel: 886 107 02 31
tel.: 004 297 074
e-mail: jaroslaw.szczepny@interia.pl

Obiekt: Budowa budynku gospodarczego z infrastrukturą na terenie KDPE w Kłóbce

Adres: Kłóbka, dz. nr 163/1, obręb 0020 Kłóbka jedn. ewod. 00411811-6 Lubień Kujawski obszar wiejski

Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Tytuł rysunku: Instalacja odgromowa

<small>Projektant: inż. Jarosław Szczepny upr. WBP/0-AU-0366-5468/10 spec. instalacyjno-odgromowa w zakresie instalacji elektrycznych KUP/02/044501</small>	Branża	Skala
	Elektryczna	1:200
	Data	Nr rys.
	05.08.2024	2